



Высоковольтная система мюонного торцевого детектора эксперимента CMS (Статус-2018. Перспективы)

26.12.2018. С. Волков

Структура мюонного детектора эксперимента CMS







Зачем нужна модернизация высоковольтной системы?

- 1. В связи с повышением светимости LHC (HL-LHC) возрастают токи в камерах и, как следствие, должна быть повышена нагрузочная способность высоковольтных блоков по выходному току.
 При максимальных загрузках камер особенно в критическом режиме оказываются главные распределители (Master Boards).
- 2. Мюонной коллаборацией принято решение заменить ранее используемые для высоковольтного питания камер ME1/1 модули (на базе CAEN системы) на вариант UF/PNPI системы.
- 3. Некоторые высоковольтные компоненты (радиодетали) сняты с производства, что в перспективе приведет к трудностям с ремонтом модулей.

Концепция модернизации высоковольтной системы




Концепция модернизации высоковольтной системы (UF/PNPI option)



Модуль HVSPS


Высоковольтный сегментированный источник напряжения

1. Технические характеристики HV SPS.




Модуль работает под управлением Linux PCI-exress Host карты







Тесты пилотных образцов высоковольтных модулей в Церне (ноябрь 2018)





Результаты тестов представлены на митинге мюонной группы CMS эксперимента

System connected to ME1/1 chamber in 904

Step tests 11,13,15,17,19,21 performed

No visible difference with the same tests with CAEN HV

Статус производства и монтажа высоковольтной системы для М1/1

72 мюонных камеры = 2модуля HV SPS + 12 модулей RD B-36




Pilot batch, including two Masters and one 36-channel Distributor at Cern now

We have enough spare DBs to assemble ME1/1 system need 12 boards have 23 spares currently

Extra boards from PNPI can come after ME1/1 system deployment will be added to the pool of spares

Basically ready to deploy ME1/1 system any time starting from ~ March 2019 one year ahead of schedule





Принято решение начать установку высоковольтной системы М1/1 в марте2019г.

Участники работ PNPI Gatchina – UF Florida – JINR Dubna

Что сделано PNPI в 2018 г.

- 1. Завершена подготовка технической документации для серийного производства.
- 2. Выполнен поиск поставщиков компонент и производств для монтажа серийных модулей.
- 3. Выполнен значительный объем работ по оптимизации цены на закупку компонент и производство составляющих компонент изделий.
- 4. Закуплены компоненты и размещены заказы на изготовление пред серийных (пилотных) образцов.
- 5. Смонтировано 4 модуля HVSPS и 5 модулей RDB-36.
- 6. 4 модуля HVSPS и 3 модуля RDB-36 прошли производственные тесты на стендах в OPЭ ЛФВЭ.
- 7. 2 модуля HVSPS и 1 RDB-36 прошли испытания на высоковольтном и космическом стенде совместно с камерой М1/1(Дубна) в Церне.

По результатам выполненных работ с учетом тестов с камерой M1/1 на космическом стенде сделано заключение о готовности PNPI к полно масштабному производству для проведения модернизации высоковольтной системы для мюонного детектора CMS

Производство в ПИЯФ. Статус 2018г.


Production profile for Muon HV system upgrade

2018r. 2019-**2021**r.

HV SPS 42 unit Собрано-4шт

RDB36 16 unit **Собрано**-5

Закуплена часть радиокомпонент



Благодарю за внимание

Комментарии, вопросы, замечания приветствуются

С Новым Годом

